

様式5-2

「基本設計図書(構造)」に関する質問書『回答漏項目』

No	ページ	該当箇所				タイトル	質問	質疑回答の公表可否(○/×)	回答
3	-	-	-	-	-	構造図	血液浄化センターの構造図はありますか。	○	1週間後を目途に後日提示致します。
45						構造図	居宅介護/訪看ステーション棟の構造図をご呈示願います。	○	1週間後を目途に後日提示致します。
46						コンクリート強度	コンクリート強度・スランプ・混和材の仕様をご指示ください。	○	1週間後を目途に後日提示致します。
49						血液浄化センター	地上及び基礎部の構造図を発行ください。	○	1週間後を目途に後日提示致します。
97									
99	ZA-115						構造図の発行をお願い致します。	○	1週間後を目途に後日提示致します。
105	-						血液浄化センター棟の構造図がありません。構造図の出図をお願いいたします。	○	1週間後を目途に後日提示致します。

様式5-2

「基本設計図書(建築)」に関する質問回答書の改定版

278	ZA-021、022					敷地の範囲	ZA-021の計画地の範囲とZA-022の敷地境界線の範囲が相違していますが、北側駐車場は隣地(借地)でしょうか。申請上の敷地範囲、外構整備の範囲をご指示下さい。	○	北側駐車場は借地です。申請上は別敷地となります。外構整備はZA-020分類15のとおりに駐車施設を別途工事としてください。
301	A-53					新病院建設時の工事エリア	ステップ3新病院建設工事の図において、既存病院側の仮囲いの設定位置が新病院棟に近すぎて免震ピットの山留工事が困難と思われます。特に、既存東病棟の東側バルコニー(避難用滑り台)は歩道上部にあるため、山留打設機械がバルコニーと干渉すると思われます。その場合、東側バルコニー(避難用滑り台)を先行撤去しても支障ないと考えて宜しいでしょうか。	○	バルコニーと干渉しないと想定しています。落札後、安全性を確保した上で、行政・発注者と協議の上判断ください。
600	現況図 ZA-102						北側駐車場は既設病棟解体後、新設駐車場が完成するまでは、そのまま供用すると考えてよろしいでしょうか。なお、北側駐車場のアスファルト舗装は工程の最後に打換えて区画線を引き直して最終形にするものと考えてよろしいでしょうか。	○	よろしいです。外構整備はZA-020分類15のとおりに駐車施設を別途工事としてください。
832	ZA-102					その他工事	車椅子用駐車場・自転車置場・バイク置場に上屋があると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。又、併せて詳細御指示下さい。	○	よろしいです。追加資料⑩参照ください。

様式5-2

「基本設計図書(電気)」に関する質問回答書の改定版

30	E-10	6	3	9		テレビ共同受信設備	CS放送は110度CSと解釈し1軸方式で考えて宜しいでしょうか？ 尚、周波数は2071MHz対応と考えると宜しいでしょうか？	○	よろしいです。ZA-003参照ください。
----	------	---	---	---	--	-----------	---	---	----------------------

様式5-2

「基本設計図書(機械)」に関する質問回答書の改定版

8	A-5	02	1	(2)		インフラ整備状況	上水は、「※災害時を考慮して引込2系統となっています」とありますが、衛生設備計画(M-28、M-42他)においては、1系統で記載されています。M-26『07-3-2.(1)』では既設150Aからの分岐となっています。引込みは1系統と考えてよいでしょうか。また、どの内容が正かご教示願います。	○	新病院へは南側道路の水道本管より新規に1系統で引き込む計画としてください。(現状敷地外南側道路まで水道本管が2系統となっています。)
---	-----	----	---	-----	--	----------	---	---	--